Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
	Kosztorys	PRACE RESTAURATORSKIE CERKWI GREK – KAT P.W ŚW. ANNY W KOTOWIE ETAP IV				
1	Element	RUSZTOWANIA				
1.1	TZKNBK 5/1101/4 (2)	Wykonanie rusztowania dewnianego				
	Wyliczenie ilości robót:					
		215,25		215,25		
			RAZEM:	215,25	m2	215,250
2	Element	KOPUŁA				
2.1	TZKNBK 5/602/2	Podnisienie kopuły w celu wymiany zniszczonych elementów drewnianych				
	Wyliczenie ilości robót:					
		6,0*6,0		36,00		
			RAZEM:	36,00	m2	36,000
2.2	KNBK 5/1114/47	Ułożenie na dachu pomostów poziomych do transportu materiałów z rozebraniem				
	Wyliczenie ilości robót:					
	K	13,30*1,00*8		106,40		
	I+J	5,90*1,00*4		23,60		
			RAZEM:	130,00	m2	130,000
2.3	KNBK 5/1008/37	Rozbiórka odeskowania stropu i żagli				
	Wyliczenie ilości robót:					
	strop	2,40*3,00/2*8		28,80		
	żagle	1,20*1,00/2*4		2,40		
			RAZEM:	31,20	m2	31,200
2.4	KNBK 5/901/8	Krążyny demontaż starych zniszczonych krążyn				
	Wyliczenie ilości robót:					
		6,00*8		48,00		
			RAZEM:	48,00	m	48,000
2.5	KNBK 5/1002/8	Rozbiórka ołacenia połaci dachu,				
	Wyliczenie ilości robót:					
	kopula	2,00*6,00*8		96,00		
	daszek	0,60*2,00*8		9,60		
			RAZEM:	105,60	m2	105,600
2.6	KNR 401/535/2	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku				
	Wyliczenie ilości robót:					
	kopula	2,00*6,00*8		96,00		
	daszek	0,60*2,00*8		9,60		
			RAZEM:	105,60	m2	105,600
2.7	KNBK 5/901/5	Krążyny , trasowanie				
	Wyliczenie ilości robót:					
		6,00*8		48,00		
			RAZEM:	48,00	m	48,000
2.8	KNBK 5/901/6	Krążyny wykonanie nowych krążyn			m	48,000
2.9	KNBK 5/901/7	Krążyny , montaż			m	48,000
2.10	KNBK 5/804/31	Odeskowanie połaci cebulasto-kopulastych,				
	Wyliczenie ilości robót:					
	kopula	2,00*6,00*8		96,00		
	daszek	0,60*2,00*8		9,60		
			RAZEM:	105,60	m2	105,600
	TZKNBK 5/1301/7	Struganie desek - deskowanie kpuły				
	Wyliczenie ilości robót:					
		105,6		105,60		
			RAZEM:	105,60	m2	105,600
2.11	KNBK 6/401/11	Krycie dachu gontami - krycie kopuł				
	Wyliczenie ilości robót:					
	kopula	2,00*6,00*8		96,00		
	daszek	0,60*2,00*8		9,60		
			RAZEM:	105,60	m2	105,600

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
2.12	KNBK 5/703/20	Wykonanie ząbków na krawędzi kopuły- gonty			
	Wyliczenie ilości robót:				
		2,80*8	22,40		
		RAZEM:	22,40	mb	22,400
2.13	KNBK 5/1203/30	Wykonanie flekowania elementów drewnianych			
	Wyliczenie ilości robót:				
		45	45,00		
		RAZEM:	45,00	szt	45,000
2.14	KNBK 20/122/8 (4)	Osadzenie dębowego króla		m	1,200
2.15	KNBK 22/9/8 (2)	Demontaż krzyża.Przeprowadzenie konserwacji polegającej na oczyszczeniu z rdzy uzupełnieniu i dorobieniu brakujących detali i zabezpieczeniu antykorozyjnym.Ponowny montaż krzyża		szt	1,000
2.16	KNBK 7/202/45 (2)	Impregnacja elementow dachu metodą powlekania preparatem solnym			
	Wyliczenie ilości robót:				
	Krążyny	48*(0,12+0,12)*2	23,04		
	deskowanie	105,60*2	211,20		
		RAZEM:	234,24	m2	234,240
2.17	TZKNBK 7/202/2	Impregnacja dachu podkład			
	Wyliczenie ilości robót:				
		105,60	105,60		
		RAZEM:	105,60	m2	105,60
2.18	TZKNBK 7/202/6	Impregnacja dachu impregnatem			
	Wyliczenie ilości robót:				
		105,60	105,60		
		RAZEM:	105,60	m2	105,60