Uchwała Nr XXIX/17/2016
Rady Gminy w Birczy
z dnia 23 sierpnia 2016 roku.

w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających na pomniku przyrody przy ul. Ojca Św. Jana Pawła II w Birczy na dz. ew. 463.

Na podstawie art. 7 ust. l, pkt l i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2016 r., póz. 446 / art. 45 ust.2 pkt l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody / t.j. Dz. U. z 2015 r., póz. 1651/,
Rada Gminy w Birczy,

uchwala co następuje:

§1

Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających na pomniku przyrody - dębie szypułkowym (Quercus robur L.) objętym ochroną prawna na mocy Orzeczenia PWRN w Rzeszowie Nr R.L. VI b - 13/P/14/53 z 4 listopada 1953 r^(Dz. Urz. WRN w Rzeszowie Nr 12 poz.69 z dnia 31 grudnia 1953 r.), rosnącym na działce ew. nr 463 w miejscowości Bircza, stanowiącej własność Parafii Rzymsko-Katolickiej w Birczy, zlokalizowanym przy ul. Ojca Św. Jana Pawła II.

§2

Prace pielęgnacyjno-zabezpieczające zostaną przeprowadzone zgodnie z zaleceniami zawartymi w ekspertyzie dendrologicznej z czerwca 2016 r. i obejmuj ą następujące czynności:

1. Wykonanie w obrębie korony drzewa cięć sanitarnych w ramach których należy usunąć gałęzie martwe, chore i połamane oraz ocierające się o inne konary drzewa.
2. Poprawę statyki drzewa poprzez cięcia redukcyjne powodujące zmniejszenie wymiarów korony oraz odciążenie pnia. W ramach cięć należy usunąć do 20 % całkowitej masy asymilacyjnej z zachowaniem naturalnego pokroju drzewa.
3. Konserwację i zabezpieczenie ubytku wgłębnego otwartego, poprzez oczyszczenie wnętrza pnia z zalegających odpadków, usunięciem murszu a następnie impregnacją drewna oraz zabezpieczeniem obrzeży ubytku odpowiednim preparatem emulsyjnym, a także wykonaniem drenażu podłoża w obrębie szyi korzeniowej.
4. Założenie elastycznych wiązań linowych opaskowych wielokrotnych w formie trójkąta lub innej figury sztywnej obejmujących trzy konary konstrukcyjne drzewa.

§3

Zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne o których mowa w § 2 winny zostać przeprowadzone w terminie do 31 grudnia 2016 r., przy spełnieniu następujących warunków:

1. Prace winny zostać przeprowadzone przez firmę specjalistyczną posiadającą, uprawnienia do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym, pod kierunkiem inspektora nadzoru w zakresie terenów zieleni.
2. Przy wykonywaniu cięć należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju drzewa.
3. Wykonywane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody oraz niszczenia gatunków chronionych występujących w jego obrębie.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bircza.

§5

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W BIRCZY

mgr inż. Wojciech Bobowski