Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilosć	Krot.	Jedn.
1 Wykonanie nawierzchni			
1.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm. Obmiar: (1,0 +1,0 + 0,3) x 200 = 460 m3	460		m2
1.2 KNR 201/218/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV. Ziemia pozyskana z korytowania. Obmiar: 2,3 x 0,2 x 200 = 92 m3	92		m3
1.3 KNR 231/114/3 [Analogia] Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0-31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm. Obmiar: 2,3 x 200 = 460 m2	460		m2
1.4 KNR 231/114/4 [Analogia] Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0-31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm. Obmiar: 2,3 x 200 = 460 m2, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości	460	2	m2
1.5 KNR 231/309/1 Nawierzchnie z płyt drogowych zbrojony IOMB 100 x 75 x 12,5, z wypełnieniem spoin,i materiałem pozyskanym z wykopu. 2 pasy (1 + 1 x 200 = 400 m2). Uwaga!!! 200 szt. płyt 100 x 75 x 12,5 dostarcza inwestor	400		m2
1.6 KNR 201/218/3 [Analogia] zasypywamnie wolnej przestrzeni między pasami płyt wykonywane koparkami podsiębiernymi podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, mieszanka żwirowa pozyskana z wykopu, zasypywanie płyt IOMB oraz przestrzeni między pasami wraz z zagęszczeniem. Obmiar: 0,1 x 0,3 x 200 = 6 m3	6		m3
2 Profilowanie poboczy i konserwacja isniejącego rowu			
2.1 KNR 231/1402/5 (1) [Analogia] Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, nakłady podstawowe. Obmiar: (0,75 + 0,75) x 200 = 300 m2	300		m2
2.2 KNR 201/218/3 [Analogia] Konserwacja istnijącego rowu, wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV. Przyjęto 0,3 m3 ziemi na 1 mb rowu. Obmiar: 0,3 x 100 = 30 m3	30		m3
2.3 KNR 231/202/1 [Analogia] Obsypanie poboczy mieszanką żwirową pozyskaną z wykopu gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem [(0,75 + 0,75) x 200 = 300 m2	300		m2
3 Prace uzupełniające			
3.1 KNR 201/416/1 (1) Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopu koryta oraz ze ściętych poboczy, do 1·m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1·m wykopu, kategoria gruntu I-IV. Obmiar:	116		m3